

Laitakarin viemärin viimeistely ja käyttöönotto

Teknltk 10.12.2025
241/02.08.00/2022

Tekninen lautakunta on ratkaissut kokouksessaan 12.11.2025 vastuusuhteet Laitakarin viettoviemäriasiassa urakoitsijan kanssa ja nyt kunta voi edetä viemärin käyttöönottoon tähtäävissä toimissa. Tekninen keskus on teettänyt suunnittelijalla arvion vaihtoehtoista.

Vaihtoehtoja on kolme:

- Paineviemärin 63PE toteutus kaivamalla rakennetun vesihuoltolinjan viereen koko viettoviemäriosuudelle (kaivoväli 4–17, 650 m), kustannus n. 40 000 €.
- Paineviemärin toteuttaminen pelkästään kaivovälille 4–11 (330 m) ja viettoviemärisouuden 11-17 käyttöönotto sellaisenaan, kustannus noin noin 22 000 €.
- Viettoviemärin käyttöönotto koko linjan 4-11 osalta, kustannukset pienet.

Kahden ensimmäisen vaihtoehdon osalta kustannuksia kasvattaa hieman nykyisten viettoviemärikaivojen purkaminen, linjan tulppaaminen sekä talohaaravarausten tekeminen. Vaihtoehdot lisäävät osaltaan myös linjaan liittyvien kiinteistöjen kustannuksia alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna. Tätä taustaa vasten olisi perusteltua, että kunta rakentaisi tässä samassa yhteydessä kustannuksellaan taloliitoskohdat putkineen kiinteistöjen rajoille ja jättäisi liitoskohtiin riittävän putkikiepin liittyjille valmiiksi niiden kiinteistöjen osalta, joiden liitosmuoto vaihtuu viettoviemäristä paineviemäriin tämän muutostyön vuoksi.

Kahdessa viimeisessä vaihtoehdossa kustannuksissa tulee huomioida se, että linjasta muodostuu jonkin verran vuotovettä ja sen määrää ei pystytä tulevaisuudessa täysin ennustamaan.

Suunnittelijan esitys on vaihtoehto 2, jossa paineviemärilinjaa rakennetaan vuotavan viettoviemäriosuuden kohdalle ja loppuosa otettaisiin käyttöön sellaisenaan.

Varsinainen suunnittelijan raportti esitellään tarkemmin kokouksessa.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että Laitakarin viettoviemärin töissä edetään vaihtoehdon 2 mukaisesti, jossa kunta rakentaa

paineviemärin kaivoväleille 4-11 ja kaivovälin 11-17 viettoviemäri otetaan käyttöön sellaisenaan. Välin 4-11 olemassa olevat kaivot poistetaan ja linja tulpataan. Lisäksi väliin 4-11 liittyväksi suunnitelluille kiinteistöille rakennetaan jo tässä yhteydessä talohaarat kiinteistöjen rajoille kiinteistöäomistajan kanssa sovittavaan paikkaan.

Töiden kustannukset katetaan teknisen lautakunnan käyttötaloudesta vesihuoltolaitoksen kustannuspaikoilta.

Päätös
