

Kunnanviraston ilmanvaihdon kuitulähteiden poisto

Teknltk 10.12.2025
281/02.08.00/2025

Kunnanviraston iv-kanavien nuohousta ja kuvausta suoritettaessa havaittiin iv-koneiden äänenvaimentimien olevan mineraalivillaeristeisiä. Villavaimentimet ovat tiensä päässä ja irtoavaa villakuitua leviää ilmanvaihtoon.

Eteläosan konehuoneesta tuloilmajärjestelmästä löytyi kolme äänenvaimenninta jotka sisältävät mineraalivillaa. Pohjoisosan konehuoneesta 302 tuloilmajärjestelmästä löytyi 7 vastaavaa äänenvaimenninta ja kokoojakammiota. Pohjoisosan konehuoneesta 317 mineraalivillaa löytyi kanavista sekä kokoojakammioista.

Vaimentimien eristeet on purettava, poistettava ja vaihdettava nykyaikaiseen materiaaliin, joka ei leviä ilmanvaihtoon jotta saadaan rakennus iv:n osalta kuntoon.

Huoneet joissa on jäähdytys:

Rakennuksessa on toimistohuoneita 23 kpl sekä kokoushuoneita 5 kpl, joissa on jäähdytyslaite alakatossa. Näissä huoneissa mineraalivillaa on tuloilman sekä jäähdytyskoneen Slad-mallisissa ilmanjakolaitteissa. Näistäkin tulee mineraalivillat poistaa, jotta ilmanvaihto saadaan terveeksi.

Nyt pitää laatia ensin suunnitelmat tehtävistä muutoksista ja sen jälkeen kilpailuttaa urakka. Kustannusarvio on 100 000-130 000 €.

Asiaa käsiteltiin myös sisäilmaryhmässä. Liitteenä terveystarkastajan lausunto.

Lisätiedot:

kunnanrakennusmestari

Pekka Kuusisto

p. 044 3124404

pekka.kuusisto@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää teetättää nopealla aikataululla suunnitelmat villalähteiden poistosta viraston ilmanvaihtolaitteissa ja kilpailuttaa urakan.

Päätös
